

Marca da bollo
€. 16,00

pag. 1

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI**

OGGETTO: Messa in sicurezza versante Strada comunale Via Tagliaretto Località Chiavoula
CUP F49J17000380002 – CIG 7328271888

COMMITTENTE: Comune di Torre Pellice

Data,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 01.A01.A30.0 05	Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature, ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano del terreno circostante, misurato secondo le scarpare prescritte, con carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda e colmata depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per un volume di almeno m ³ 1 voce n.2 - Categorie: 001.001.001 voce n.3 - Categorie: 002.001.001 voce n.24 - Categorie: 001.001.001		175,00 67,50 42,00			
	SOMMAMO...	m ³	284,50			
2 01.A01.C00.0 05	Riempimento di gabbioni con pietrame fornito a pie' d'opera, comprensivo della cucitura con filo di ferro zincato della stessa dimensione del filo costituente la rete Eseguito a mano voce n.5 - Categorie: 002.001.002 voce n.19 - Categorie: 001.001.002 voce n.26 - Categorie: 001.001.002		102,00 128,00 78,00			
	SOMMAMO...	m ³	308,00			
3 01.A21.A10.0 10	Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, unificati, se richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m ² di rilevato e comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori. voce n.10 - Categorie: 002.001.003 voce n.30 - Categorie: 001.001.003		156,00 125,00			
	SOMMAMO...	m ²	281,00			
4 01.A21.G55.0 05	Posa di geotessile su terreni e manufatti già predisposti quali scarpare livellate, muri di sostegno etc.; puntato, graffiato e cucito a regola d'arte in fibra di poliestere o simile voce n.8 - Categorie: 002.001.002 voce n.22 - Categorie: 001.001.002 voce n.28 - Categorie: 001.001.002		151,00 152,00 80,00			
	A RIPORTARE		383,00			

IL CONCORRENTE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO		383.00			
	SOMMANO...	m ²	383.00			
5 01.A22.B05.0 15	Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della città' compreso l'onere della cilindatura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso a mano per uno spessore compreso pari a cm 6 voce n.14 - Categorie: 002.001.003 voce n.37 - Categorie: 001.001.003		60.00 60.00			
	SOMMANO...	m ²	120.00			
6 01.A22.B10.0 25	Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinisce a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso a mano, per uno spessore finito compreso pari a cm 3 voce n.15 - Categorie: 002.001.003 voce n.38 - Categorie: 001.001.003		60.00 60.00			
	SOMMANO...	m ²	120.00			
7 01.P28.A15.0 30	Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da g/m ² 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili g/m ² 280 voce n.7 - Categorie: 002.001.002 voce n.21 - Categorie: 001.001.002 voce n.27 - Categorie: 001.001.002		151.00 152.00 80.00			
	SOMMANO...	m ²	383.00			
8 08.A65.P99.0 05	Realizzazione di griglione in ghisa pesante classe D 400 larghezza mm 440, previa fornitura e posa di canaletta prefabbricata voce n.34 - Categorie: 001.001.003		4.00 4.00			
	SOMMANO...	m	4.00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unita' di misura	Quantita'	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
9 18.A05.A20.0 05	Risagomatura di superfici di frana consistente nel modellamento generale della superficie con ragno meccanico, onde ottenere un profilo regolare, in situazioni dove siano presenti accumuli di materiale sciolto fino ad altezze di m 2, grossi massi sparsi, fino a m 1 di diametro medio, legname morto e ramaglia, da disporre all'interno del cantiere secondo le indicazioni della D. L. o trasportare alle discariche autorizzate, incluso l'eventuale completamento a mano, l'impiego di attrezzature idrauliche, la segnaletica necessaria e l'eventuale pulizia di sedi stradali voce n.11 - Categorie: 002.001.001 voce n.31 - Categorie: 001.001.001		165.00 760.00			
	SOMMANO...	m ²	925.00			
10 18.A55.A15.0 05	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspirazione di una miscela formata da acqua, miscuglio di semi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m ² 1.000 voce n.12 - Categorie: 002.001.004 voce n.33 - Categorie: 001.001.004		240.00 840.00			
	SOMMANO...	m ²	1'080.00			
11 18.A80.A05.0 05	Realizzazione di una palificata semplice (palizzata) consistente nella costruzione di un'opera controterra costituita da pali scortecciati di legname idoneo e durabile di larice, castagno o quercia di diametro minimo cm 20, disposti perpendicolarmente alla linea di massima pendenza e fermati a valle o da piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 26) o da piloti in legname scortecciato (diametro minimo cm 8), conficcati nel terreno per almeno 1 m di profondita' e con una densita' di n. 3/m ² ; la struttura sar� corredata dall'inserimento, da eseguirsi durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacita' vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (diametro minimo 3 cm) disposte in numero di almeno 20 - 30 al m ² e successiva messa a dimora a monte di almeno 2 piantine radicate di specie arboree e/o arbustive; compresa la fornitura e la messa a dimora di tutti i materiali e incluso il materiale vegetale vivo voce n.32 - Categorie: 001.001.004		30.00 30.00			
	SOMMANO...	m	30.00			
12	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati					
	A RIPO RTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
18.A80.A45.0 05	di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con barre (diametro = 12 mm) ad aderenza migliorata, ancorata al piano di base con pilotti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32) o in legname (lunghezza > 1.5 m); inserimento progressivo, durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a sirati con materiale ghiaio-terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione; compreso lo scavo di fondazione, la fornitura del materiale vegetale vivo, il trasporto del legname a pié d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piante radicate al m ²), il riempimento e ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte. Per sezione costruttiva costante di dimensioni pari a profondità 2.00 m, altezza 2.00 m voce n.13 - Categorie: 002.001.004		10,00			
	SOMMAMO...	m	10,00			
13 18.A90.A30.0 05	Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale in legno-acciaio, con legno di conifera trattato con impregnanti in autoclave e acciaio passivato tipo Cortain con valore ASI secondo EN 1317 inferiore ad 1 e conformi al D.M. LL.PP. 18/02/1992 n° 223 e successive modifiche ed integrazioni. Tipo bordo laterale su rilevato: classe N2 voce n.16 - Categorie: 002.001.003 voce n.35 - Categorie: 001.001.003		27,00 12,00			
	SOMMAMO...	m	39,00			
14 18.A90.A40.0 05	Fornitura e posa in opera di gruppo terminale curvo o retto per barriera in legno-acciaio: classe N2 voce n.17 - Categorie: 002.001.003 voce n.36 - Categorie: 001.001.003		2,00 1,00			
	SOMMAMO...	cad	3,00			
15 25.A02.A25.0 05	PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE PER AMMORS. NUOVI RILEVATI. Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da estendere per uno spessore medio non inferiore a m 0,80; compreso l'onere della creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato, a spigoli netti, di profondità massima m 1,30 e minima non inferiore a m 0,30, compreso ogni onere elencato per gli scavi di sbancamento; compresa la fornitura e posa di materiale da cava di tipo idoneo per la formazione di rilevato stradale, la sua stessa e compattezza ed ogni altro onere; compreso e compensato nel prezzo il trasporto come da voce A01.Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.					
	A RIPIORTARE					


LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A RIPIORTARE

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
	voce n.9 - Categorie: 002.001.001 voce n.29 - Categorie: 001.001.001		75,00 80,00			
	SOMMANO...	m ²	155,00			
16	GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA TORSIONE IN OPERA. Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete. In particolare la dimensione orientativa sarà di cm 100 x 200 x h 100; il filo avrà d. 3,0 mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sarà di kg 9,8 / m ² di gabbione montato.		999,60 1'254,40 764,40			
	voce n.4 - Categorie: 002.001.002 voce n.18 - Categorie: 001.001.002 voce n.25 - Categorie: 001.001.002	kg	3'018,40			
	SOMMANO...					
17	SOVRAPP. RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA A OPERA INCERTA. Sovrapprezzo al riempimento di gabbioni o materassi in rete metallica per faccia vista ad opera ottenuta con sistemazione a mano di pietrame tagliato ed assestato, previa idonea rinzeppatura, compreso ogni onere di cernita e taglio del pietrame, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		12,00 56,00			
	voce n.6 - Categorie: 002.001.002 voce n.20 - Categorie: 001.001.002	m ²	68,00			
	SOMMANO...					
18	Apertura di pista di accesso al cantiere dell'ampiezza minima di 2,50 m, posta a collegamento tra la viabilità esistente e il settore di imposta delle opere, tramite scotico del terreno vegetale per uno spessore medio di 0,25 m e suo accantonamento per il successivo reimpiego ai lati del tracciato, nullatura del fondo, fresatura del fondo al termine dei lavori, ricollocazione in loco del terreno precedentemente accantonato a ripristino dei luoghi		20,00 30,00			
	voce n.1 - Categorie: 002.001.001 voce n.23 - Categorie: 001.001.001	m	50,00			
	SOMMANO...					
	Parziale LAVORI A MISURA euro					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



[Handwritten signature]

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unita di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
	TOTALE euro					
	<p>(diconsi euro - in lettere)</p> <p>Pari a Ribasso del _____%</p> <p>(ribasso in lettere)</p> <p>Oneri di sicurezza del cantiere euro 2.286,50 _____</p> <p>IMPORTO TOTALE OFFERTO euro _____</p> <p style="text-align: center;">INOLTRE DICHIARA</p> <p>Di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente quanto indicato nel Capitolato allegato in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali. ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i costi relativi alla sicurezza generale dell'impresa afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalla medesima sono pari a:</p> <p>€ _____ (in cifre) diconsi _____ (in lettere)</p> <p>L'offerta è comprensiva di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché delle condizioni stesse di lavoro.</p> <p>DICHIARAZIONE DEL PERIODO DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA ECONOMICA (Art. 32, comma 4, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50)</p> <p>Si dichiara, infine, che la presente offerta economica sarà vincolante per la Ditta offerente il per n. 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine indicato a presentare offerta.</p>					
	IL CONCORRENTE					
					(Timbro e Firma)	

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



