

COMUNE DI TORRE PELLICE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2016 - DANNI AD OPERE ED INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DI COMPETENZA REGIONALE E COMUNALE SISTEMAZIONE DEL TORRENTE ANGROGNA A MONTE E A VALLE DEL PONTE FERROVIARIO

Codice generale	Codice dell' opera	Lotto	Livello di progettazione	Area di progettazione	Numero elaborato	Tipo documento	Versione
Atop	003	0	E	G	006	elenco	0-19

IL SINDACO :

Marco Cogno

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO :

Arch. Valeria Rota

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Valter Ripamonti



Studio Tecnico Dott. Ing. Valter Ripamonti - Via Tessore n° 25 - 10064 Pinerolo - (TO)

Tel 0121/77445 - Fax 0121/375733 - E-Mail :tecnico@ripamontistudio.com, segreteria@ripamontistudio.com

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

ELENCO PREZZI UNITARI

VERS.	MODIFICHE	DATA	REDATTORE	SCALA
0	1ª EMISSIONE	Agosto 2019	VR	
1				
2				
3				
4				
5				

COMUNE DI TORRE PELLICE
(Città Metropolitana di Torino)

**EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2016 - DANNI AD OPERE ED INFRASTRUTTURE PUBBLICHE
DI COMPETENZA REGIONALE E COMUNALE SISTEMAZIONE DEL TORRENTE ANGROGNA
A MONTE E A VALLE DEL PONTE FERROVIARIO
PROGETTO ESECUTIVO**

ELENCO PREZZI

I seguenti prezzi risultano desunti dal prezziario della Regione Piemonte
2019

	MANO D'OPERA E NOLI	Unità di misura	Prezzo unitario (€)	Manod. lorda	% Manod.
01.P01.A10.005	Art. 1/E) Operaio specializzato (ore normali) (all'ora euro trentacinque/91)	h	€ 35,91	€ 35,91	100,00%
01.P01.A20.005	Art. 2/E) Operaio qualificato (ore normali) (all'ora euro trentatre/35)	h	€ 33,35	€ 33,35	100,00%
01.P01.A30.005	Art. 3/E) Operaio comune (ore normali) (all'ora euro trenta/01)	h	€ 30,01	€ 30,01	100,00%

SCAVI E OPERE DI PULIZIA		Unità di misura	Prezzo unitario (€)	Manod. lorda	% Manod.
	Art. 1) Opere per realizzazione pista di accesso alla zona di cantiere, compreso scotico e accantonamento del materiale, posa di materiale naturale per fondo pista, compreso il ripristino finale con riposizionamento dello strato coltivo (a corpo euro seicentocinquanta/00)	a corpo	€ 650,00	€ 292,50	45,00%
18.A65.A20.005	Art. 2) Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta (al metro quadrato euro zero/70)	m²	€ 0,70	€ 94,03	91,93%
18.A65.A45.005	Art. 3) Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficoltà, esclusa l'estirpazione della ceppaia, compreso il trasporto del materiale di risulta sezionato in luogo idoneo su indicazione della D. L., per piante di altezza inferiore a 15 m, senza ausilio di elevatore a cestello. (cadauno euro ventisei/90)	cad	€ 26,90		
01.A01.A20.005	Art. 4) Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di banchi di materiale depositato, per aprire cavi di invito, liberare da sedimenti sbocchi di canali, per costruire arginature, ecc eseguito anche in acqua, con scarico, carico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda o per colmatatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 (al metro cubo euro undici/40)	m³	€ 11,40	€ 6,52	57,20%
01.A01.A30.005	Art. 5) Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature, ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda e colmatatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per un volume di almeno m³ 1 (al metro cubo euro tredici/42)	m³	€ 13,42	€ 7,47	55,68%

OPERE DI DIFESA - SCOGLIERE

		Unità di misura	Prezzo unitario (€)	Manod. lorda	% Manod.
18.A30.A45.005	<p>Art. 6) Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera (al metro cubo euro ottantasei/36)</p>	m ³	€ 86,36	€ 12,50	14,48%
18.A30.A40.005	<p>Art. 7) Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte (al metro cubo euro cinquantasei/61)</p>	m ³	€ 56,61	€ 12,51	22,09%
18.A30.A50.005	<p>Art. 8) Imbottimento a tergo di difese e/o rifacimento spondale, ringrossi o sovralti di argini costituiti in materiale arido, o sottofondi stradali per piste di servizio arginali, con materiali inerti provenienti dall'alveo e siti nelle immediate vicinanze dal punto d'impiego, compreso l'onere dello scavo, della sistemazione dell'area di scavo, della compattazione e della profilatura delle scarpate con materiale prelevato in alveo o in aree demaniali nelle immediate vicinanze del costruendo rilevato (al metro cubo euro quattro/58)</p>	m ³	€ 4,58	€ 2,82	61,63%